



# जोधपुर नगर निगम, (दक्षिण)



पोलोटैक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर  
E-Mail-nnjelectrical@gmail.com

क्रमांक :- एफ.15/रो./कार्य/2024/RL-13903

दिनांक :- 24/06/2024

## अल्पकालीन निविदा सूचना

U.B. No. DLB2425WSOB01476

जोधपुर नगर निगम में पंजीकृत संवेदक अन्य विभागों में पंजीकृत (E-EWSD-I) डिजिटल विद्युत लाईसेंस धारी संवेदको से सिलबन्द निविदाये आमंत्रित की जाती हैं।

कंस	कार्य का नाम	अनु. लागत लाखों में	धरोहर राशि रूपये	निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य करने की अवधि
01	नगर निगम कार्यालय में जनरेटर रूम से मेन पेनल रूम तक केबल लगाने का कार्य	3.42	6840/-	200/-	1 माह

निविदा वेचने की तिथि	दिनांक 01/07/24 सुबह 11:00 बजे
निविदा प्राप्त करने की तिथि	दिनांक 01/07/24 दोपहर 12:00 बजे
निविदा खोलने की तिथि व समय	दिनांक 01/07/24 दोपहर 2:00 बजे

यह निविदा वेबसाइट <https://lsr.rajasthan.gov.in/mcis> एवं [www.sppp.raj.nic.in](http://www.sppp.raj.nic.in) देखी जा सकती है।

निविदा की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार हैं:-

- अमानत राशि/धरोहर राशि निविदा प्रपत्र में दर्शाई गई कुल अनुमानित लागत की दो प्रतिशत होगी एवं जोधपुर नगर निगम में पंजीकृत संवेदको से 1/2% धरोहर राशि पी डब्ल्यू एफ एण्ड एआर के नियमानुसार देय होगी। इसके अतिरिक्त सभी संवेदकों से 2% अमानत राशि देय होगी। पंजीकृत संवेदको का पुनर्विलोकन आदेश संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा में वंचित /निरस्त किया जायेगा।
- वित्त विभाग (जी एण्ड टी) राजस्थान नोटिफिकेशन दिनांक 22.10.2021 के अनुसार लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 75 ए अनुसार अतिरिक्त परफोरमेंस सिक्योरिटी जमा करानी होगी।
- संवेदक नगर निगम जोधपुर एवं अन्य राजकीय विभाग में जहाँ पर पंजीकृत हो उसका प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
- यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है, तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदाये खोली जायेगी।
- निविदा खोलने की दिनांक से 60 दिवस तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संसोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
- यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नि) इस कार्य से सम्बन्धित जोधपुर नगर निगम कार्यालय में कार्यरत लेखाकार अथवा तकनीकी स्तर का किसी पद पर पदस्थापित हो तो इस कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
- राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर अथवा अन्य कर्मचारी का सेवा निवृत्ति के 2 वर्ष तक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी, राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवा निवृत्ति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा।

Signature valid  
Digitally signed by T  
Shubhamangala  
Designation : Commissioner  
Date: 2024.06.23 14:20:19 IST  
Reason: Approved



8. किसी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है। आर.पी.डब्ल्यू.ए-100की समस्त शर्तों मान्य होगी।
9. संवेदक को निविदा के साथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन लगाना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
10. यदि संवेदक के द्वारा कार्य पर लगाये जाने वाले श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी उसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्युतम मजदूरी अधिनियम 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिका (नियमन एवं उन्मुलन) अधिनियम 1970 का पालन करने का उत्तर दायित्व होगा एवं साथ ही संवेदक का पी.एफ. में पंजीकरण अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी। संवेदक को बिल के समय PF चालान प्रस्तुत करना होगा।
11. संवेदक को RUIDP - 2023 के नियमानुसार Annexure A के अनुसार करवाना होगा, जिस पर होने वाला व्यय संवेदक द्वारा वहन किया जाएगा, निगम द्वारा इस संबंध में कोई भी राशि देय नहीं होगी।
12. संवेदक को निविदा में मांगे गये सभी दस्तावेज सलग्न करने होंगे अन्यथा निविदा में विचार नहीं किया जायेगा।

( डॉ.टी शुभमंगला )

I.A.S

आयुक्त

नगर निगम, (दक्षिण) जोधपुर

दिनांक :- 24/06/2024

क्रमांक :- एफ.15/रो./कार्य/2024/RJ-13904/013908

प्रतिलिपि :-

दैनिक प्रतिलिपि

1. सम्पादक को भेजकर लेख है कि आगामी अंक में नियमानुसार प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
2. ओसवाल डाटा जोधपुर इस निविदा को [www.sppp.raj.nic.in](http://www.sppp.raj.nic.in) पर अपलोड करावे।
3. मै. ईलाइट मंत्रा JMC वेबसाइट पर अपलोड करावें।
4. बिल लिपिक, नगर निगम, (दक्षिण), जोधपुर।
5. नोटिस बोर्ड, नगर निगम, (दक्षिण), जोधपुर।

आयुक्त

नगर निगम, (दक्षिण) जोधपुर ।

RajKaj Ref  
8246206

Signature valid

Digitally signed by T  
Shubhamangala  
Designation : Commissioner  
Date: 2024.06.23 14:20:19 IST  
Reason: Approved



## Jodhpur Municipal Corporation (South), Jodhpur

Name of work:-

Cabling work at generator room to main pannel at office building of nagar nigam.

RUIDP-2023

Schedule		("G" Schedule)					
Sn.	CODE No	PARTICULARS	QTY.		RATE		AMOUNT
1	60.2	Providing & Laying P.V.C. / XLPE insulated & P.V.C sheathed Armoured Aluminium cable conforming to IS:1554 P-I / IS :7098 P - I of 1.1 KV with H4- Grade electrolytic aluminium conductor conforming to IS 8130 of purity >99.6 %, round / flat strip armouring of cables, Inner / outer sheath conforming to IS:5831 in existing RCC / Hume / Stoneware / PVC pipe/ open duct/cable trench / Cable tray(with cable tie) including testing etc. as required of following size. OEM must have it's own in house NABL accredited Laboratory for testing procedure as per IS:10810 For additional technical parameters of product / work refer Annexure 'A' attached with this BSR					
	60.2.12	185.0 Sq. mm					
	60.2.12.2	3.5 core	200	Mtr	1450	Each	290000
	60.2.3	10.0 Sq. mm					
	60.2.3.3	4 core	100	Mtr	197	Each	19700
2	60.11	Add Extra in item no. 60.1 to 60.4 for Laying Charges for cable through Vermeer machine by making pit at regular interval and repairing the pit after laying of cable with PCC/ Bitumin as required.	20	Mtr	274	Each	5480
3	61.3	Supplying and making end termination with heavy aluminium lugs ( Pin / ring type ) conforming to IS 8309 -1993 & IS 8337-1976 duly crimped with crimping tool, PVC tape etc of following size. All as per pre approved by Engineer in-charge. For additional technical parameters of products/ work , refer Annexure "A" attached with this BSR .					
	61.3.14	185.0 Sq. mm	16	Nos	45	RM	720
4	60.5	Add Extra for Laying of one number PVC insulated and PVC sheathed / XLPE power cable of 1.1 KV grade direct in ground including excavation of trench of size 75 cm (Depth) x 35 cm(Width) , with procedure as per following points:- (a) Make a river sand bed of height 125 mm along the trench, (b) Lay the cable in the middle of the trench, (c) Provide river sand bed of height 125 mm on top of the cable, (d) Lay the protective Common burnt clay F.P.S. Bricks of Class designation 75 / Sand stone slabs of 50 mm thickness and 225 mm wide just above the sand bed vertically across the cable ( Approx. 9 no. Bricks per Mtr.), (e) Backfill the excavated soil leaving 300 mm from the Ground level, (f)Lay the Cable warning tape and again back-fill the remaining portion of the trench upto the ground level and compacting the earth	80	Mtr	190	RM	15200
5	60.7	Add Extra for Laying of one number additional PVC insulated and PVC sheathed / XLPE power cable of 1.1 KV grade direct in ground in the same trench in one tier horizontal formation including excavation of trench of size additional 20 cm in width, with procedure as per following points :- (a) Make a river sand bed of height 125 mm along the trench, (b) Lay another cable in middle of trench in such manner that spacing between another cable is 20 cm., (c) Provide river sand bed of height 125 mm on top of the cable. (d) Lay the protective Common burnt clay F.P.S. Bricks of Class designation 75 /Sand stone slabs of 50 mm thickness and 225 mm wide just above the sand bed vertically across the cable ( Approx. 9 no. Bricks per Mtr.), (e) Backfill the excavated soil leaving 300 mm from the Ground level, (f)Lay the Cable warning tape and again back-fill the remaining portion of the trench upto the ground level and compacting the earth	80	Mtr	130	RM	10400
<b>TOTAL G Schedule</b>							<b>341500.00</b>
<b>Say</b>							<b>341500.00</b>

*[Signature]*

XEN(Elect)

I agree to do above "G" Schedule work @ .....above/below on RUIDP 2023 electric with JMC terms and conditions..

Signature of Contractor

